PROMETAL
TRADING

Pro. Metal Trading s.r.l. – Cap.Soc. deliberato € 340.000,00 i.v..
Cod. Fisc. e P.Iva 04598020651
ITALY - 84090 Montecorvino Pugliano (SA) - Via G.D. Scarlatti, 2- tel. +39 0828 54 311 fax +39 0828 35 59 05
http://**www.prometaltrading.com** / e-mail: **info@prometaltrading.com**

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

Oggetto: Dichiarazione di costruzione ns. prodotti: Securkit 40x80R ; 40x90R ; 40x120 aste intere

A seguito Vs. richiesta, Vi confermiamo che i prodotti in oggetto sono realizzati in lamiera d'acciaio pressopiegata o profilata a freddo, con rivestimento superficiale di finitura previo pretrattamento di fosfosgrassaggio con fosfati di ferro a protezione e preparazione alla successiva verniciatura finale reticolata in forno continuo a 160-180° ed hanno le seguenti caratteristiche:

Securkit 400x800 codice TS220Z08121X
n°5 Ripiani 400X800 con rinforzo
- Spessore Lamiera ripiano 0,5 mm;
- Spessore Lamiera rinforzo 0,4 mm;
- portata massima del singolo ripiano: 80 Kg. (con carico uniformemente distribuito);
- clinciato ai quattro angoli;
- dotato di 3a piega antinfortunistica;

N° 4 Angolari da 2000 mm (h) ca.
- Spessore lamiera 1,0 mm;
- Dimensioni mm 33x33;

Securkit 400x900 codice TS220Z09121X
n°5 Ripiani 400X900 con rinforzato
- Spessore Lamiera ripiano 0,5 mm;
- Spessore Lamiera rinforzo 0,4 mm;
- portata massima del singolo ripiano: 80 Kg. (con carico uniformemente distribuito);
- clinciato ai quattro angoli;
- dotato di 3a piega antinfortunistica;

N° 4 Angolari da 2000 mm (h) ca.
- Spessore lamiera 1,0 mm;
- Dimensioni mm 33x33;

Securkit 400x1200 codice TS220K12151X
n°5 Ripiani 400X1200 con rinforzato
- Spessore Lamiera ripiano 0,5 mm;
- Spessore Lamiera rinforzo 0,4 mm;
- portata massima del singolo ripiano: 80 Kg. (con carico uniformemente distribuito);
- clinciato ai quattro angoli;
- dotato di 3a piega antinfortunistica;

N° 4 Angolari da 2000 mm (h) ca.
- Spessore lamiera 1,5 mm;

Dimensioni mm 33x33;

Note generali

È vietato apportare modifiche di qualsiasi genere ed entità alla scaffalatura ed alle sue funzioni. Per il corretto utilizzo della scaffalatura è necessario applicare delle targhette indicanti il carico massimo per piano consigliato in apposito e ben visibile punto della scaffalatura.

Indicazioni per il trasporto e lo smaltimento

Gli scaffali vengono forniti imballati. Per il trasporto e le fasi di carico e scarico si raccomanda esclusivamente di non danneggiare i componenti portanti per non ridurne le capacità strutturali. Al termine della vita utile dello scaffale i materiali devono essere smaltiti presso le apposite discariche oppure consegnati ad eventuali riutilizzatori dei materiali stessi, in accordo a quanto previsto dalle norme e leggi vigenti.

Prescrizioni per il montaggio

1. Prima di iniziare il montaggio verificare l'integrità fisica di tutti i componenti
2. Allineare le scaffalature nel senso delle profondità e delle lunghezze.
3. Lo scostamento perpendicolare non deve superare 1/200mo dell'altezza e della lunghezza della scaffalatura.
4. In caso di montaggio su pavimenti non perfettamente a livello predisporre degli opportuni spessori sotto i piedi della scaffalatura per garantire il corretto livellamento della stessa
5. Le scaffalature devono avere i montanti/angolari fissati alla parete (per mezzo di tasselli di ancoraggio) all'estremità superiore degli stessi. In caso di installazione di impianti a più corridoi, bisogna predisporre una serie di elementi di rinforzo tra uno scaffale ed un altro che impediscano i movimenti trasversali nei due sensi delle scaffalature.
6. Il fissaggio dei ripiani agli angolari deve essere effettuato bullonando il ripiano negli 8 punti previsti
7. In caso di installazione in ambienti dove sono previsti passaggi di mezzi di sollevamento (carrelli elevatori/transpallet) è consigliabile prevedere degli ancoraggi al pavimento e delle protezioni onde evitare urti accidentali con gli elementi della struttura
8. I ripiani devono essere caricati, procedendo dal basso verso l'alto, con una distribuzione uniforme del peso (carico uniformemente distribuito)
9. Le persone non devono salire od appoggiarsi alle scaffalature con scale o altri strumenti
10. In caso di urti trasversali (casuali o accidentali) sulla struttura verificare che sia ancora rispettata la prescrizione del punto 3. Diversamente intervenire tempestivamente per ripristinare il corretto allineamento.
11. E' importante provvedere periodicamente ad una verifica del rispetto delle prescrizioni su indicata per poter evitare situazioni di pericolo indotte da anomalie non riscontrabili durante il normale uso della scaffalatura.

Fiduciosi di aver soddisfatto la Vs. richiesta, restiamo a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti.,

/vs

PRO.Metal Trading S.r.l.
Antonio Persiano
(Commerciale)

Pro. Metal Trading s.r.l. – Cap.Soc. deliberato € 340.000,00 i.v..
Cod. Fisc. e P.Iva 04598020651
ITALY - 84090 Montecorvino Pugliano (SA) - Via G.D. Scarlatti, 2- tel. +39 0828 54 311 fax +39 0828 35 59 05
http://**www.prometaltrading.com** / e-mail: **info@prometaltrading.com**

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

Oggetto: Dichiarazione di costruzione ns. prodotto: Unishelf 40X100R con angolari spezzati o interi.

A seguito Vs. richiesta, Vi confermiamo che il prodotto in oggetto è realizzato in lamiera d'acciaio pressopiegata o profilata a freddo, con rivestimento superficiale di finitura previo pretrattamento di fosfosgrassaggio con fosfati di ferro a protezione e preparazione alla successiva verniciatura finale reticolata in forno continuo a 160-180° ed ha le seguenti caratteristiche:

kit con angolari spezzati :

n° 5 Ripiani
- Spessore Lamiera ripiano 0,4 mm;
- Spessore lamiera rinforzo 0,4 mm;
- portata massima del singolo ripiano: 60 Kg. (con carico uniformemente distribuito);
- clinciato ai quattro angoli;
- dotato di 3a piega antinfortunistica;

N° 8 angolari da 960 mm (h) ca.
- Spessore lamiera 1,0 mm;
- Dimensioni mm 33x33;

kit con angolari interi :

n°5 Ripiani
- Spessore Lamiera 0,4 mm;
- Spessore lamiera rinforzo 0,4 mm;
- portata massima del singolo ripiano: 80 Kg. (con carico uniformemente distribuito);
- clinciato ai quattro angoli;
- dotato di 3a piega antinfortunistica;

N° 4 Angolari da 2000 mm (h) ca.
- Spessore lamiera 1,0 mm;
- Dimensioni mm 33x33;

Note generali

È vietato apportare modifiche di qualsiasi genere ed entità alla scaffalatura ed alle sue funzioni. Per il corretto utilizzo della scaffalatura è necessario applicare delle targhette indicanti il carico massimo per piano consigliato in apposito e ben visibile punto della scaffalatura.

Indicazioni per il trasporto e lo smaltimento

Gli scaffali vengono forniti imballati. Per il trasporto e le fasi di carico e scarico si raccomanda esclusivamente di non danneggiare i componenti portanti per non ridurne le capacità strutturali. Al termine della vita utile dello scaffale i materiali devono essere smaltiti presso le apposite discariche oppure consegnati ad eventuali riutilizzatori dei materiali stessi, in accordo a quanto previsto dalle norme e leggi vigenti.

Prescrizioni per il montaggio

1. Prima di iniziare il montaggio verificare l'integrità fisica di tutti i componenti.
2. Allineare le scaffalature nel senso delle profondità e delle lunghezze.
3. Lo scostamento perpendicolare non deve superare 1/200mo dell'altezza e della lunghezza della scaffalatura.
4. In caso di montaggio su pavimenti non perfettamente a livello predisporre degli opportuni spessori sotto i piedi della scaffalatura per garantire il corretto livellamento della stessa.
5. Le scaffalature devono avere i montanti/angolari fissati alla parete (per mezzo di tasselli di ancoraggio) all'estremità superiore degli stessi. In caso di installazione di impianti a più corridoi, bisogna predisporre una serie di elementi di rinforzo tra uno scaffale ed un altro che impediscano i movimenti trasversali nei due sensi delle scaffalature.
6. Il fissaggio dei ripiani agli angolari deve essere effettuato bullonando il ripiano negli 8 punti previsti.
7. In caso di installazione in ambienti dove sono previsti passaggi di mezzi di sollevamento (carrelli elevatori/transpallet) è consigliabile prevedere degli ancoraggi al pavimento e delle protezioni onde evitare urti accidentali con gli elementi della struttura.
8. I ripiani devono essere caricati, procedendo dal basso verso l'alto, con una distribuzione uniforme del peso (carico uniformemente distribuito).
9. Le persone non devono salire od appoggiarsi alle scaffalature con scale o altri strumenti.
10. In caso di urti trasversali (casuali o accidentali) sulla struttura verificare che sia ancora rispettata la prescrizione del punto 3. Diversamente intervenire tempestivamente per ripristinare il corretto allineamento.
11. E' importante provvedere periodicamente ad una verifica del rispetto delle prescrizioni su indicata per poter evitare situazioni di pericolo indotte da anomalie non riscontrabili durante il normale uso della scaffalatura.

Fiduciosi di aver soddisfatto la Vs. richiesta, restiamo a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Montecorvino P., 19/05/2022

Distinti saluti

/vs

PRO.Metal Trading S.r.l.
Antonio Persiano
(Commerciale)

PROMETAL
TRADING

Pro. Metal Trading s.r.l. – Cap.Soc. deliberato € 340.000,00 i.v..
Cod. Fisc. e P.Iva 04598020651
ITALY - 84090 Montecorvino Pugliano (SA) - Via G.D. Scarlatti, 2- tel. +39 0828 54 311 fax +39 0828 35 59 05
http://**www.prometaltrading.com** / e-mail: **info@prometaltrading.com**

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

Montecorvino Pugliano, 30/06/2022

Oggetto: Dichiarazione di costruzione ns. prodotti: Securkit 40X100R con angolari spezzati o interi da mt. 2 ca. sp.10/10

A seguito Vs. richiesta, Vi confermiamo che i prodotti in oggetto sono realizzato in lamiera d'acciaio pressopiegata o profilata a freddo, con rivestimento superficiale di finitura previo pretrattamento di fosfosgrassaggio con fosfati di ferro a protezione e preparazione alla successiva verniciatura finale reticolata in forno continuo a 160-180° ed hanno le seguenti caratteristiche:

SECURKIT ASTA SPEZZATA :

n° 5 Ripiani
- Spessore Lamiera ripiano 0,5 mm;
- Spessore lamiera rinforzo 0,4 mm;
- portata massima del singolo ripiano: 100 Kg. (con carico uniformemente distribuito);
- clinciato ai quattro angoli;
- dotato di 3a piega antinfortunistica;

N° 8 angolari da 960 mm (h) ca.
- Spessore lamiera 1,0 mm;
- Dimensioni mm 33x33;

SECURKIT ASTA INTERA :

n°5 Ripiani 40x100R
- Spessore Lamiera 0,5 mm;
- Spessore lamiera rinforzo 0,4 mm;
- portata massima del singolo ripiano: 100 Kg. (con carico uniformemente distribuito);
- clinciato ai quattro angoli;
- dotato di 3a piega antinfortunistica;

N° 4 Angolari da 2000 mm (h) ca.
- Spessore lamiera 1,0 mm;
- Dimensioni mm 33x33;

Note generali

È vietato apportare modifiche di qualsiasi genere ed entità alla scaffalatura ed alle sue funzioni. Per il corretto utilizzo della scaffalatura è necessario applicare delle targhette indicanti il carico massimo per piano consigliato in apposito e ben visibile punto della scaffalatura.

Indicazioni per il trasporto e lo smaltimento

Gli scaffali vengono forniti imballati. Per il trasporto e le fasi di carico e scarico si raccomanda esclusivamente di non danneggiare i componenti portanti per non ridurne le capacità strutturali. Al termine della vita utile dello scaffale i materiali devono essere smaltiti presso le apposite discariche oppure consegnati ad eventuali riutilizzatori dei materiali stessi, in accordo a quanto previsto dalle norme e leggi vigenti.

Prescrizioni per il montaggio

1. Prima di iniziare il montaggio verificare l'integrità fisica di tutti i componenti
2. Allineare le scaffalature nel senso delle profondità e delle lunghezze.
3. Lo scostamento perpendicolare non deve superare 1/200mo dell'altezza e della lunghezza della scaffalatura.
4. In caso di montaggio su pavimenti non perfettamente a livello predisporre degli opportuni spessori sotto i piedi della scaffalatura per garantire il corretto livellamento della stessa
5. Le scaffalature devono avere i montanti/angolari fissati alla parete (per mezzo di tasselli di ancoraggio) all'estremità superiore degli stessi. In caso di installazione di impianti a più corridoi, bisogna predisporre una serie di elementi di rinforzo tra uno scaffale ed un altro che impediscano i movimenti trasversali nei due sensi delle scaffalature.
6. Il fissaggio dei ripiani agli angolari deve essere effettuato bullonando il ripiano negli 8 punti previsti
7. In caso di installazione in ambienti dove sono previsti passaggi di mezzi di sollevamento (carrelli elevatori/transpallet) è consigliabile prevedere degli ancoraggi al pavimento e delle protezioni onde evitare urti accidentali con gli elementi della struttura
8. I ripiani devono essere caricati, procedendo dal basso verso l'alto, con una distribuzione uniforme del peso (carico uniformemente distribuito)
9. Le persone non devono salire od appoggiarsi alle scaffalature con scale o altri strumenti
10. In caso di urti trasversali (casuali o accidentali) sulla struttura verificare che sia ancora rispettata la prescrizione del punto 3. Diversamente intervenire tempestivamente per ripristinare il corretto allineamento.
11. E' importante provvedere periodicamente ad una verifica del rispetto delle prescrizioni su indicata per poter evitare situazioni di pericolo indotte da anomalie non riscontrabili durante il normale uso della scaffalatura.

Fiduciosi di aver soddisfatto la Vs. richiesta, restiamo a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento ed inviamo cordiali saluti.

PRO.Metal Trading S.r.l.
Antonio Persiano
(Commerciale)

Pro. Metal Trading s.r.l. – Cap.Soc. deliberato € 340.000,00 i.v..
Cod. Fisc. e P.Iva 04598020651
ITALY - 84090 Montecorvino Pugliano (SA) - Via G.D. Scarlatti, 2- tel. +39 0828 54 311 fax +39 0828 35 59 05
http://**www.prometaltrading.com** / e-mail: **info@prometaltrading.com**

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

Montecorvino P. 16/11/2021

Oggetto: Dichiarazione di costruzione ns. prodotto: Securkit 40X100R con angolari interi mt. 2 ca. sp.15/10

A seguito Vs. richiesta, Vi confermiamo che il prodotto in oggetto è realizzato in lamiera d'acciaio pressopiegata o profilata a freddo, con rivestimento superficiale di finitura previo pretrattamento di fosfosgrassaggio con fosfati di ferro a protezione e preparazione alla successiva verniciatura finale reticolata in forno continuo a 160-180° ed ha le seguenti caratteristiche:

Il kit in oggetto è composto da:

n°5 Ripiani
- Spessore Lamiera 0,5 mm;
- Spessore lamiera rinforzo 0,4 mm;
- portata massima del singolo ripiano: 100 Kg. (con carico uniformemente distribuito);
- clinciato ai quattro angoli;
- dotato di 3a piega antinfortunistica;

N° 4 Angolari da 2000 mm (h) ca.
- Spessore lamiera 1,5 mm;
- Dimensioni mm 33x33;
-

Note generali

È vietato apportare modifiche di qualsiasi genere ed entità alla scaffalatura ed alle sue funzioni. Per il corretto utilizzo della scaffalatura è necessario applicare delle targhette indicanti il carico massimo per piano consigliato in apposito e ben visibile punto della scaffalatura.

Indicazioni per il trasporto e lo smaltimento

Gli scaffali vengono forniti imballati. Per il trasporto e le fasi di carico e scarico si raccomanda esclusivamente di non danneggiare i componenti portanti per non ridurne le capacità strutturali. Al termine della vita utile dello scaffale i materiali devono essere smaltiti presso le apposite discariche oppure consegnati ad eventuali riutilizzatori dei materiali stessi, in accordo a quanto previsto dalle norme e leggi vigenti.

Prescrizioni per il montaggio

1. Prima di iniziare il montaggio verificare l'integrità fisica di tutti i componenti.
2. Allineare le scaffalature nel senso delle profondità e delle lunghezze.
3. Lo scostamento perpendicolare non deve superare 1/200mo dell'altezza e della lunghezza della scaffalatura.
4. In caso di montaggio su pavimenti non perfettamente a livello predisporre degli opportuni spessori sotto i piedi della scaffalatura per garantire il corretto livellamento della stessa.
5. Le scaffalature devono avere i montanti/angolari fissati alla parete (per mezzo di tasselli di ancoraggio) all'estremità superiore degli stessi. In caso di installazione di impianti a più corridoi, bisogna predisporre una serie di elementi di rinforzo tra uno scaffale ed un altro che impediscano i movimenti trasversali nei due sensi delle scaffalature.
6. Il fissaggio dei ripiani agli angolari deve essere effettuato bullonando il ripiano negli 8 punti previsti.
7. In caso di installazione in ambienti dove sono previsti passaggi di mezzi di sollevamento (carrelli elevatori/transpallet) è consigliabile prevedere degli ancoraggi al pavimento e delle protezioni onde evitare urti accidentali con gli elementi della struttura.
8. I ripiani devono essere caricati, procedendo dal basso verso l'alto, con una distribuzione uniforme del peso (carico uniformemente distribuito).
9. Le persone non devono salire od appoggiarsi alle scaffalature con scale o altri strumenti.
10. In caso di urti trasversali (casuali o accidentali) sulla struttura verificare che sia ancora rispettata la prescrizione del punto 3. Diversamente intervenire tempestivamente per ripristinare il corretto allineamento.
11. E' importante provvedere periodicamente ad una verifica del rispetto delle prescrizioni su indicata per poter evitare situazioni di pericolo indotte da anomalie non riscontrabili durante il normale uso della scaffalatura.

Fiduciosi di aver soddisfatto la Vs. richiesta, restiamo a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti

PRO.METAL TRADING SRL

Antonio Persiano

(Commerciale)

PROMETAL
TRADING

Pro. Metal Trading s.r.l. – Cap.Soc. deliberato € 340.000,00 i.v.
Cod. Fisc. e P.Iva 04598020651
ITALY - 84090 Montecorvino Pugliano (SA) - Via G.D. Scarlatti, 2- tel. +39 0828 54 311 fax +39 0828 35 59 05
http://**www.prometaltrading.com** / e-mail: **info@prometaltrading.com**

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

Montecorvino P., 07/10/2022

Oggetto: Dichiarazione di costruzione ns. prodotti Unishelf 40X80R con angolari interi

A seguito Vs. richiesta, Vi confermiamo che il prodotto in oggetto è realizzato in lamiera d'acciaio pressopiegata o profilata a freddo, con rivestimento superficiale di finitura previo pretrattamento di fosfosgrassaggio con fosfati di ferro a protezione e preparazione alla successiva verniciatura finale reticolata in forno continuo a 160-180° ed ha le seguenti caratteristiche:

Unishelf 40x80 con angolari interi

n°5 Ripiani
- Spessore Lamiera Ripiano 0,4 mm;
- Spessore lamiera rinforzo 0,4 mm;
- portata massima del singolo ripiano: 80 Kg. (con carico uniformemente distribuito);
- clinciato ai quattro angoli;
- dotato di 3a piega antinfortunistica;

N° 4 Angolari da 2000 mm (h) ca.
- Spessore lamiera 1,0 mm;
- Dimensioni mm 33x33;

Note generali

È vietato apportare modifiche di qualsiasi genere ed entità alla scaffalatura ed alle sue funzioni. Per il corretto utilizzo della scaffalatura è necessario applicare delle targhette indicanti il carico massimo per piano consigliato in apposito e ben visibile punto della scaffalatura.

Indicazioni per il trasporto e lo smaltimento

Gli scaffali vengono forniti già imballati. Per il trasporto e le fasi di carico e scarico si raccomanda esclusivamente di non danneggiare i componenti portanti per non ridurne le capacità strutturali. Al termine della vita utile dello scaffale i materiali devono essere smaltiti presso le apposite discariche oppure consegnati ad eventuali riutilizzatori dei materiali stessi, in accordo a quanto previsto dalle norme e leggi vigenti.

Prescrizioni per il montaggio

1. Prima di iniziare il montaggio verificare l'integrità fisica di tutti i componenti.
2. Allineare le scaffalature nel senso delle profondità e delle lunghezze.
3. Lo scostamento perpendicolare non deve superare 1/200mo dell'altezza e della lunghezza della scaffalatura.
4. In caso di montaggio su pavimenti non perfettamente a livello predisporre degli opportuni spessori sotto i piedi della scaffalatura per garantire il corretto livellamento della stessa.
5. Le scaffalature devono avere i montanti/angolari fissati alla parete (per mezzo di tasselli di ancoraggio) all'estremità superiore degli stessi. In caso di installazione di impianti a più corridoi, bisogna predisporre una serie di elementi di rinforzo tra uno scaffale ed un altro che impediscano i movimenti trasversali nei due sensi delle scaffalature.
6. Il fissaggio dei ripiani agli angolari deve essere effettuato bullonando il ripiano negli 8 punti previsti.
7. In caso di installazione in ambienti dove sono previsti passaggi di mezzi di sollevamento (carrelli elevatori/transpallet) è consigliabile prevedere degli ancoraggi al pavimento e delle protezioni onde evitare urti accidentali con gli elementi della struttura.
8. I ripiani devono essere caricati, procedendo dal basso verso l'alto, con una distribuzione uniforme del peso (carico uniformemente distribuito).
9. Le persone non devono salire od appoggiarsi alle scaffalature con scale o altri strumenti.
10. In caso di urti trasversali (casuali o accidentali) sulla struttura verificare che sia ancora rispettata la prescrizione del punto 3. Diversamente intervenire tempestivamente per ripristinare il corretto allineamento.
11. E' importante provvedere periodicamente ad una verifica del rispetto delle prescrizioni su indicata per poter evitare situazioni di pericolo indotte da anomalie non riscontrabili durante il normale uso della scaffalatura.

Fiduciosi di aver soddisfatto la Vs. richiesta, restiamo a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti.,

/vs

PRO.Metal Trading S.r.l.
Antonio Persiano
(Commerciale)